

ZASTAVA KOVAČNICA a.d.
Kosovska 4-B
Broj 01-179
Datum 02.02 2026 god.
KRAGUJEVAC

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА



PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SANACIJU DELA TERMIČKE OBRADJE					
Pos	Opis	Jed. mere	Količina	Jedinična cena (RSD)	Ukupno (RSD)
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
1	RAZNA RUŠENJA				
1.1.	Razna rušenja				
1.1.1	Rušenje postojećih elemenata od armiranog betona sa štemovanjem do kote postojećeg betonaskog poda u podrumu objekta, dimenzija i položaja prema grafičkim priložima, sa sakupljanjem šuta, utovarom u vozilo i odvozom na deponiju na l=10 km. Obračun po komadu.				
1.1.1.1	dim. 40/40cm, h=180cm	kom.	12.00	0.00	
1.1.1.2	dim. 40/40cm, h=95cm	kom.	8.00	0.00	
1.1.1.3	dim. 157/30cm, h=96cm	kom.	4.00	0.00	
1.1.1.4	dim. 132/45cm, h=15cm	kom.	2.00	0.00	
1.1.1.5	dim. 105/60cm, h=15cm	kom.	1.00	0.00	
1.1.1.6	dim. 109/64cm, h=102cm	kom.	2.00	0.00	
1.1.1.7	dim. 240/240cm, h=88cm	kom.	1.00	0.00	
1.1.1.8	dim. 190/70cm, h=22cm	kom.	1.00	0.00	
1.1.2	Rušenje postojećih elemenata od armiranog betona sa štemovanjem do kote postojećeg betonaskog poda u podrumu objekta koji se sastoje iz stubova grede i ploče, dimenzija i položaja prema grafičkim priložima, sa sakupljanjem šuta, utovarom u vozilo i odvozom na deponiju na l=10 km. Obračun po komadu.				
1.1.2.1	stubovi dim. 24/26cm, h=112cm	kom.	12.00	0.00	
1.1.2.2	ploče dim. 438/171cm, d=15cm	kom.	3.00	0.00	
1.1.2.2	grede dim. 30/438cm, d=30cm	kom.	6.00	0.00	
1.1.3	Rušenje postojećih elemenata od armiranog betona sa štemovanjem do postojeće kote poda prizemlja objekta, dimenzija i položaja prema grafičkim priložima, sa sakupljanjem šuta, utovarom u vozilo i odvozom na deponiju na l=10 km. Obračun po komadu.				
1.1.3.1	dim. 170/617cm + 2x120/20cm, h=35cm	kom.	1.00	0.00	
1.1.4	Sečenje betonske ploče i armature radi probijanja otvora dimenzija 3,20x3,20m u postojećoj AB ploči debljine d=20cm, između podruma i prizemlja objekta za novu tehnološku liniju, na mestima označenim na grafičkim priložima, sa sakupljanjem šuta, utovarom u vozilo i odvozom na deponiju na l=10 km. Obračun po m ³ .	m ³	4.50	0.00	
1.1.5	Demontaža postojeće završne obrade poda predmetne zone prizemlja od metalnih industrijskih ploča približne dimenzije 40x40cm, sa sakupljanjem, utovarom u vozilo i odvozom na deponiju na l=10 km. Obračun po m ² .	m ²	830.00	0.00	
1.1.	Ukupno: Razna rušenja				
UKUPNO 1: RAZNA RUŠENJA					



PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SANACIJU DELA TERMIČKE OBRADE					
Pos	Opis	Jed. mere	Količina	Jedinična cena (RSD)	Ukupno (RSD)
2	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI				
2.1.	Armirano-betonski radovi				
2.1.1	Nabavka materijala i sanacija AB ploče prizemlja sa prethodnim štemovanjem (do ploče) postojećih AB elemenata iznad ploče dimenzija 30x30cm, visine h=10cm (24 komada), 40x76cm visine 20cm (1 komad), 40x57cm visine 20cm (4 komada) i svih drugih nepobojanih izbočina i neravnina iznad ploče, kao i krpljenjem otvora dimenzija 24x34cm (4 komada), 21x34cm (4 komada) i 60x27cm (1 komad) od betona MB 30 u potrebnoj oplati i sa potrebnom armaturom. Jediničnom cenom je obuhvaćeno štemovanje postojećih elemenata sa skupljanjem šuta, utovarom u vozilo i odvoznom na deponiju do l=10km, spravljanje betona na betonjerci, dovoz mikserima na prosečnu daljinu l=15km, ugradnja, vibriranje i negovanje betona, kao i potrebna armatura. Obračun po m ² .	m ²	830.00	0.00	
2.1.2	Nabavka materijala i zatvaranje postojećih otvora u međuspratnoj konstrukciji između podruma i prizemlja, sa izradom AB pune ploče, d=20cm, od betona MB 30 u glatkoj oplati, sa zabušanjem greda radi postavljanja ankera i armatute, a sve radi zatvaranja otvora. Jediničnom cenom je obuhvaćeno: izrada, montaža i demontaža oplata, komplet sa potrebnim podupiračima i skelom, spravljanje betona na betonjerci, dovoz mikserima na prosečnu daljinu l=15km, ugradnja, vibriranje i negovanje betona, dok se armatura posebno obračunava. Obračun po m ³ .	m ³	12.00	0.00	
2.1.	Ukupno: Armirano-betonski radovi				
UKUPNO 3: BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI					
3	ARMIRAČKI RADOVI				
3.1.	Armirački radovi				
3.1.1	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, čišćenje, razmeravanje, obeležavanje, sečenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja armature, u svemu prema projektu i detaljima armature. Plaća se sve komplet po kg gotove armature bez obzira na profil i vrstu betonskog gvožđa. Napomena: Količina armature je data približno, tačna količina će biti iskazana u detaljima armature, Obračun po kg.				
3.1.1.1	Šipke B500B i mreža	kg	5,000.00	0.00	
3.1.	Ukupno: Armirački radovi				
UKUPNO 3: ARMIRAČKI RADOVI					



PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SANACIJU DELA TERMIČKE OBRADU					
Pos	Opis	Jed. mere	Količina	Jedinična cena (RSD)	Ukupno (RSD)
4	RAZNI RADOVI				
4.1.	Razni radovi				
4.1.1	Čišćenje objekta pre početka svih radova u predmetnim zonama podruma i prizemlja. Obračun po m ² .	m ²	1,520.00	0.00	
4.1.2	Završno čišćenje objekta u predmetnim zonama podruma i prizemlja. Obračun po m ² .	m ²	1,520.00	0.00	
4.1.3	Ravnjanje, brušenje podne ploče podruma nakon rušenja betonskih elemenata, prosečne debljine do d=5-10 mm. Obračun po m ² .	m ²	350.00	0.00	
4.1.4	Ravnjanje, brušenje podne ploče prizemlja nakon rušenja betonskih elemenata, prosečne debljine do d=5-10 mm. Obračun po m ² .	m ²	830.00	0.00	
4.1.5	Nabavka materijala, izrada epoksidnog industrijskog poda otpornog na habanje, klizanje i na toplotu, preko već obrušene betonske površine ploče u prizemlju objekta, prosečne debljine do d=2-5mm. Obračun po m ² .	m ²	830.00	0.00	
4.1.	Ukupno: Razni radovi				
UKUPNO 4: RAZNI RADOVI					
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI					

UKUPNO 1:4	0
-------------------	----------

/rh Projekt

Sastavio: Desanka Pavlović dip.inž.arh.

Odgovorni projektant: Desanka Pavlović dip.inž.arh.



apx. Desanka Pavlović



investitor: ZASTAVA KOVAČNICA AD

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SANACIJU
DELA TERMIČKE OBRADE**

POZ.	Predmer i predračun radova (Rekapitulacija)				Ukupno (RSD)
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
1	RAZNA RUŠENJA				
2	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI				
3	ARMIRAČKI RADOVI				
4	RAZNI RADOVI				
		UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI			
	UKUPNO IZGRADNJA				0

Sastavio: Desanka Pavlović dip.inž.arh.

Odgovorni projektant: Desanka Pavlović dip.inž.arh.



apx. Desanka Pavlović